Asphaltheizmatten DEVIasphalt "300W / m²"

Heizmatten zur Verlegung in Heissasphalt

- Fertig konfektioniert mit 10m/30m Kaltleiter
- Fixierte Heizleitung auf Glasfasergewebe
- Hochwertige Isoliermaterialien wie Teflon als Kabelisolierung
- 20 Jahre Garantie auf Matte, Fläche und Arbeit!
- Geeignet für Walz- sowie Gußasphalt
- Spannung: 400V

Werksseitig konfektionierte Asphaltheizmatte - montagefertig.
Einsatzbereich: Beheizung von Freiflächen in Garageneinfahrten, Brücken, Treppen, Gehwege usw. Verlegung in Estrich, Sandbett und Heißasphalt.

Gerne übernehmen wir für Sie die Planung und erstellen Ihnen ein Angebot mit Verlegeplan !

Type	Breite / cm	Länge / cm	Fläche / m²	Leistung / W	Art.-Nr.	Euro/Stk.
DTIK 300	50	340	1,70	520	83-900162	282,00
mit 10m Kaltleiter	50	700	3,50	1050	83-900163	328,00
	50	1180	5,90	1760	83-900164	414,00
	50	1580	7,90	2285	83-900165	505,00
	75	320	2,40	700	83-900166	293,00
	75	480	3,60	1050	83-900167	338,00
	75	800	6,00	1750	83-900168	426,00
	75	1100	8,30	2630	83-900169	468,00
	75	1300	9,80	2890	83-900170	555,00
	75	1600	12,00	3625	83-900171	683,00
	75	1940	14,60	4270	83-900172	824,00
	75	2540	19,10	5750	83-900173	1080,00
	75	2820	21,20	6570	83-900174	1200,00
	100	600	6,00	1770	83-900175	399,00
	100	1200	12,00	3675	83-900176	683,00
	100	1480	14,80	4250	83-900177	841,00
	100	1900	19,00	5840	83-900178	1080,00

Type	Breite / cm	Länge / cm	Fläche / m²	Leistung / W	Art.-Nr.	Euro/Stk.
DTIK 300	50	340	1,70	525	140F0601	394,00
mit 30m Kaltleiter	50	700	3,50	1080	140F0602	440,00
	50	1180	5,90	1765	140F0603	527,00
	50	1580	7,90	2300	140F0604	617,00
	75	320	2,40	700	140F0605	406,00
	75	480	3,60	1050	140F0606	451,00
	75	800	6,00	1740	140F0607	538,00
	75	1100	8,30	2610	140F0608	581,00
	75	1300	9,80	2865	140F0609	666,00
	75	1600	12,00	3625	140F0610	794,00
	75	1940	14,60	4225	140F0611	937,00
	75	2540	19,10	5660	140F0612	1193,00
	75	2820	21,20	6460	140F0613	1310,00
	100	600	6,00	1740	140F0614	511,00
	100	1200	12,00	3590	140F0615	794,00
	100	1480	14,80	4150	140F0616	954,00
	100	1900	19,00	5675	140F0617	1190,00

Zubehör		Art.-Nr.	Euro/Stk.
Kaltleiter	Kaltleiter für Asphalt 2,5 mm² , per Meter	140F0902	9,00
Reparaturset	Muffen & Reparaturset für DEVIasphalt	18-055355	92,00
Tekmar V1773	Eis- und Schneemelder Verteilereinbaugerät für bis zu 2 Sensoren	V1773	356,00
Tekmar V3356-6M	Feuchte- und Temperaturfühler für Bodeneinbau mit 6m Zuleitung	V3354-6	312,00
Tekmar V3356-20M	Feuchte- und Temperaturfühler für Bodeneinbau mit 20m Zuleitung	V3354-20	386,00

Kleißl Heiztechnik e.U. - Untermieming 32 - A-6414 Mieming
Tel. +43 5264 20025 - E-Mail: office@kleissl.net - Homepage: www.kleissl-heiztechnik.com

Heizkabel DEVIasphalt "30W / m"
Heizkabel zur Verlegung in Heissasphalt

DTIK- 30 mit 10m Kaltleiter

- **Fertig konfektioniert mit 10m Kaltleiter**
- **UV - beständige Zweileiter Heizleitung, mit einem Kaltleiter / Heizleiter entspricht IEC 60800**
- **Hochwertige Isoliermaterialien wie Teflon als Kabelisolierung**

Technische Daten	
Spannung	400 Volt AC 50 Hz
Deformationsbelastung	2000 N
Anschlussleitung	10,0 m
Nenntemperatur	90 °C
Leistung	30 W / m
Schutzmaßnahme	FI-Schutzschalter

Gerne übernehmen wir für Sie die Planung und erstellen Ihnen ein Angebot mit Verlegeplan !

Werksseitig konfektionierte Heizleitung - montagefertig.
Einsatzbereich: Beheizung von Freiflächen in Garageneinfahrten, Brücken, Treppen, Gehwege usw.
Verlegung in Estrich, Sandbett und Heissasphalt.
Einbautemperatur: Kurzfristig 240°C

Type	Länge / m	Leistung / W	Art.-Nr.	Euro/Stk.
DTIK 30 / 10m Ke	8,50	267	83-900200	265,00
	17,50	520	83-900201	296,00
	35	1090	83-900202	340,00
	70	2160	83-900203	426,00
	110	3225	83-900204	580,00
	145	4295	83-900205	745,00
	170	4955	83-900206	887,00
	190	5770	83-900207	995,00
	215	6470	83-900208	1124,00

Montagesteg

Montageband

Schrumpfmuffe

Zubehör		Art.-Nr.	Euro/Stk.
Kaltleiter	Kaltleiter für Asphalt 2,5 mm², per Meter	140F0902	9,00
Reparaturset	Muffen & Reparaturset für Asphalt	18-055355	92,00
Montageband	Montageband verzinkt 5m, Rasterabstand 25mm (4m/m²)	19-808234	13,30
Montageband	Montageband verzinkt 25m, Rasterabstand 25mm (4m/m²)	19-808236	40,00
Montagesteg	Montagesteg, 1m lang, Rasterabstand 10mm VPE 10x1m	19-805220	23,00
Tekmar V1773	Eis- und Schneemelder Verteilereinbaugerät für bis zu 2 Sensoren	V1773	356,00
Tekmar V3356-6M	Feuchte- und Temperaturfühler für Bodeneinbau mit 6m Zuleitung	V3354-6	312,00
Tekmar V3356-20M	Feuchte- und Temperaturfühler für Bodeneinbau mit 20m Zuleitung	V3354-20	386,00